

**Załącznik 1 a do Regulaminu Zamówień Publicznych
do 30 000 euro w Szkole Podstawowej 2 im. Jana Pawła II w Porębie**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont pokrycia.					
1 d.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR 4-01 0519- 01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu, przyję- to 20% pow. 90.0	m ² m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNR 0-22 0528- 01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 450	m ² m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 450	m ² m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia, komi- nowe, ogniomurów 23.6	m ² m ²	23,600	
				RAZEM	23,600
6 d.1	KNR 2-02 0515- 04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej 5.2	m m	5,200	
				RAZEM	5,200
7 d.1	KNR AT 27 0515-04	Uszczelnienie wcięcia obróbki listew dociskowych 5.2	m m	5,200	
				RAZEM	5,200
8 d.1	KNR 5-08 0802- 01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
9 d.1	KNR 5-08 0809- 01	Osadzenie w podłożu kolków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2 Wymiana rynny na gzymsie.					

10 d.2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa, pas papy na krawędzi dachu 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
13 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 18	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.5	m ² m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
15 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 27	m ² m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
18 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 27	m ² m ²	27,000	
				RAZEM	27,000